

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C001	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA 5x5 CM (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M2		528,65	531,76
SEDOP	D00234	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	1	451,96	451,96
SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	0,05	812,99	822,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,867	23,48	25,11
Composição	C002	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, FCK= 20 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM	M2		168,92	172,66
SINAPI	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,6	15,73	15,82
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	2,39	2,42
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,05	134,02	141,63
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1	717,24	724,36
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1	314,83	337,70
Composição	C003	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 200W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		189,25	189,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	28,84	31,09
SIURB	88566	PROJETOR DE SOBREPOR LED - 200W - IP65 - 6000K	UN	1	184,25	184,25
Composição	C004	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60mm, DIÂMETRO DA BASE 126mm, ALTURA TOTAL 8m	UN		2.502,28	2.514,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,728	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9112	23,48	25,11
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,343	92,88	99,32
ORSE	6829	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	UN	1	2.142,00	2.142,00
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,343	834,60	854,12
Composição	C005	KIT DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	UN		15.772,24	15.789,51
SEDOP	D00153	Poste metálico p/ rede de vôlei	un	2	1.912,10	1.912,10
ORSE	2522	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)	UN	2	1.777,91	1.777,91
SEDOP	D00154	Trave metálica p/ futebol de salão	un	2	3.150,00	3.150,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9	23,48	25,11
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,35	92,88	99,32
SEDOP	250594	Tabela em mad. lei p/ aro de basquete	un	1	1.856,95	1.856,95

09/12/2025

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:DIEGO LIMA NUNES
041978567-1