



PIDA RODRIGUES LTDA
CNPJ: 10.546.412/0001-85 – INSC. ESTADUAL: 15.281.150-8
TRAVESSA DOUTOR MACHADO, S/N, SALA A – CENTRO - CEP: 68250-000
ÓBIDOS - PA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1000769, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA TRAVESSA THIAGO CASTRO PEREIRA, BAIRRO NOVA FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA		
MUNICÍPIO	CURUÁ/PA	RESP. TÉCNICO	LUCENILDO CORREA PINTO CREA PA Nº: 983266PA
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 / PROCESSO ADMINISTRATIVO:017/2026	ENC. SOCIAIS	M: 53,45% - H: 95,00%
REFER:	Sinapi 12/2024 e SEDOP 08/2023 (outras)	BDI	28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO COM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.754,46	0,91 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	3,00	453,99	584,82	1.754,46	0,91 %
6			ESQUADRIAS					659,55	0,34 %
6.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	170,67	219,85	659,55	0,34 %
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					3.371,70	1,74 %
9.9	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	6,00	69,63	89,69	538,14	0,28 %
9.10	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	14,00	86,26	111,12	1.555,68	0,80 %
9.11	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	2,00	86,26	111,12	222,24	0,11 %
9.12	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	9,50	86,26	111,12	1.055,64	0,55 %
11			PINTURA					93.684,21	48,38 %
11.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	445,04	16,18	20,84	9.274,63	4,79 %
11.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	84,33	12,79	16,47	1.388,91	0,72 %
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	445,04	12,68	16,33	7.267,50	3,75 %
11.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	84,33	11,16	14,37	1.211,82	0,63 %
11.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	483,40	67,71	87,22	42.162,14	21,77 %
11.6	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	558,25	23,93	30,82	17.205,26	8,88 %
11.7	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	404,10	29,15	37,55	15.173,95	7,84 %
14			INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS					9.028,50	4,66 %
14.1	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	36,00	86,10	110,91	3.992,89	2,06 %
14.2	89580	SINAPI	Tubo de queda - água pluvial DN=150mm	m	20,00	75,69	97,50	1.949,97	1,01 %
14.3	89590	SINAPI	Joelho PVC 90º d= 150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	153,27	197,45	789,78	0,41 %
14.4	7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	4,00	82,28	105,99	329,12	0,17 %
14.5	4421	ORSE	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	6,48	235,61	303,51	1.966,74	1,02 %

15			LOUÇAS E METAIS						6.768,26	3,50 %
15.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	546,03	703,39	2.813,56	1,45 %	
15.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	4,00	41,08	52,91	211,64	0,11 %	
15.6	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	244,01	314,33	628,66	0,32 %	
15.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	159,70	205,72	1.234,32	0,64 %	
15.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	50,32	64,82	518,56	0,27 %	
15.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	72,44	93,31	559,86	0,29 %	
15.15	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	103,72	133,61	801,66	0,41 %	
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					1.003,62	0,52 %	
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	265,77	342,36	684,72	0,35 %	
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	2,00	25,25	32,52	65,04	0,03 %	
16.3	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	2,00	9,64	12,41	24,82	0,01 %	
16.4	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	2,00	44,45	57,26	114,52	0,06 %	
16.5	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	2,00	44,45	57,26	114,52	0,06 %	
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					23.281,33	12,02 %	
17.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	15,50	19,96	139,72	0,07 %	
17.3	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	69,30	89,27	446,35	0,23 %	
17.4	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	69,30	89,27	714,16	0,37 %	
17.5	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	616,02	793,55	1.587,10	0,82 %	
17.6	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	616,02	793,55	793,55	0,41 %	
17.32	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	190,00	4,54	5,84	1.109,60	0,57 %	
17.33	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	820,00	7,08	9,12	7.478,40	3,86 %	
17.34	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	14,00	25,83	33,27	465,78	0,24 %	
17.35	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	41,00	42,16	54,31	2.226,71	1,15 %	
17.36	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	32,73	42,16	168,64	0,09 %	
17.37	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	34,83	44,86	44,86	0,02 %	
17.38	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	17,53	22,58	158,06	0,08 %	
17.39	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	127,61	164,38	986,28	0,51 %	
17.40	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00	85,49	110,12	110,12	0,06 %	



PIDA RODRIGUES LTDA
CNPJ: 10.546.412/0001-85 – INSC. ESTADUAL: 15.281.150-8
TRAVESSA DOUTOR MACHADO, S/N, SALA A – CENTRO - CEP: 68250-000
ÓBIDOS - PA

17.41	MERCADO	Próprio	Refletor de led 400w	UN	20,00	265,96	342,60	6.852,00	3,54 %
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					4.592,88	2,37 %
18.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	5,00	58,27	75,06	375,30	0,19 %
18.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12,00	81,00	104,34	1.252,08	0,65 %
18.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	20,00	72,92	93,93	1.878,60	0,97 %
18.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	15,00	19,13	24,64	369,60	0,19 %
18.5	C2459	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	UN	5,00	30,37	39,12	195,60	0,10 %
18.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	5,00	81,00	104,34	521,70	0,27 %
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					47.137,17	24,34 %
19.1	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	2,50	366,47	472,08	1.180,20	0,61 %
19.2	PMC1	Próprio	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	CJ	1,00	2.955,11	3.806,77	3.806,77	1,97 %
19.3	PMC2	Próprio	Estrutura metálica de traves de futsal	CJ	1,00	1.970,07	2.537,84	2.537,84	1,31 %
19.4	PMC3	Próprio	Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1,00	1.674,56	2.157,16	2.157,16	1,11 %
19.5	PMC4	Próprio	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M	9,60	77,65	100,02	960,19	0,50 %
19.6	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	154,15	183,79	236,75	36.495,01	18,85 %
20			SERVIÇOS FINAIS					2.362,78	1,22 %
20.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	972,34	1,89	2,43	2.362,78	1,22 %

Total sem BDI	137.836,13
Total do BDI	55.808,33
Total Geral	193.644,46

LUCENILDO CORREA PINTO
CREA PA Nº: 983266PA