

Obra				Bancos		B.D.I.			
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA — PONTE MALOCA 02 (CUIARANA 02) — MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA				SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará		27,13%			
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.503,12	2.503,12	2,05 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	507,20	625,78	2.503,12	2,05 %
2			CONSTRUÇÃO DE PONTE (PONTE DA MALOCA)		1		119.881,08	119.881,08	97,95 %
2.1			INFRAESTRUTURA		1		66.812,29	66.812,29	54,59 %
2.1.1	CP-CEAR-CIVIL- 031	Próprio	Fornecimento, transporte e cravação de estacas de madeira de lei 30cm X 30cm em madeira de lei	m	36	309,77	382,19	13.758,84	11,24 %
2.1.2	CP-CEAR-CIVIL- 032	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de linha d'água (8"x8") em madeira de lei	m	20	86,66	106,92	2.138,40	1,75 %
2.1.3	CP-CEAR-CIVIL- 033	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (8"x4") em madeira	m	24	122,88	151,60	3.638,40	2,97 %
2.1.4	CP-CEAR-CIVIL- 034	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de estacas de alas (25,00cm X 25,00cm) em madeira de lei	m	30	221,09	272,78	8.183,40	6,69 %
2.1.5	CP-CEAR-CIVIL- 035	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de escora das ala em madeira de lei	m	30	222,41	274,40	8.232,00	6,73 %
2.1.6	CP-CEAR-CIVIL- 036	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de pranchetas de cortinas e alas em madeira de lei	m	489,24	51,13	63,08	30.861,25	25,22 %
2.2			MESOESTRUTURA		1		28.824,85	28.824,85	23,55 %
2.2.1	CP-CEAR-CIVIL- 038	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de transversina em madeira de lei	m	16,5	303,48	374,43	6.178,09	5,05 %
2.2.2	CP-CEAR-CIVIL- 039	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de balancins em madeira de lei	m	12	238,42	294,16	3.529,92	2,88 %
2.2.3	CP-CEAR-	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de longarinas em madeira de Lei	m	51	303,81	374,84	19.116,84	15,62 %
2.3			SUPERESTRUTURA		1		22.646,50	22.646,50	18,50 %
2.3.1	CP-CEAR-CIVIL- 040	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de pranchetas do tabuleiro em madeira de lei	m²	33	232,10	286,36	9.449,88	7,72 %
2.3.2	CP-CEAR-CIVIL- 041	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de deslizantes em madeira de lei	m	50,4	77,90	96,11	4.843,94	3,96 %
2.3.3	CP-CEAR-CIVIL- 042	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas em madeira de lei	m	16	69,36	85,57	1.369,12	1,12 %
2.3.4	CP-CEAR-CIVIL- 044	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo em madeira de lei	m	32,72	108,76	134,18	4.390,36	3,59 %
2.3.5	CP-CEAR-CIVIL- 037	Próprio	Fornecimento, transporte e instalação de ferragens	kg	120	17,52	21,61	2.593,20	2,12 %
2.4			SINALIZAÇÃO		1		1.597,44	1.597,44	1,31 %
2.4.1	CP-CEAR-	Próprio	Pintura de sinalização no garda corpo e grada rodas em pontes de madeira	m²	41,6	31,13	38,40	1.597,44	1,31 %
Total sem BDI								99.196,69	
Total do BDI								23.187,51	
Total Geral								122.384,20	

DIEGO
LIMA
NUNES:026
05567265

Assinado de
forma digital por
DIEGO LIMA
NUNES:0260556
7265

DIEGO LIMA NUNES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041978567-1