



Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIO DE REFORMA DAS ESCOLA DE VAZÍA DO
MUNICIPIO DE CURUÁIPA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SBC - 04/2026 - Pará
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,35%

Encargos
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de
obra, de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ESCOLA E.M.E.I.E.F. SANTO ANTÔNIO		1		0,00	0,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		45.123,32	45.123,32
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,5	505,55	648,87	1.622,17
2.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,8	29,08	37,32	179,13
2.3		Próprio	VIGAS 15,00CM X 8,00CM X 8,00 M (CABEÇA DE ESTACA)	UND	12	419,98	539,04	6.468,48
2.4		Próprio	TÁBUA PARA PAREDE 2,00CM X 25,00CM X 5,00 M	UND	48	119,60	153,50	7.368,00
2.5		Próprio	PERNAMANCA OU CAIBRO DE MADEIRA 5,00 M X 6,00CM X8,00CM	UND	25	80,13	102,84	2.571,00
2.6		Próprio	ESTEIOS 11,00CM X 11,00 CM X 6,00M	UND	8	260,12	333,86	2.670,88
2.7	170120	SBC	ASSOALHO TABUA CORRIDA IPE 7cm SOBRE GRANZEPES S/CAMADA REG.	m²	16	390,20	500,82	8.013,12
2.8	110606	SBC	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	4,8	625,47	802,79	3.853,39
2.9	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	4,8	813,88	1.044,61	5.014,12
2.10		Próprio	TÁBUA PARA PISO 2,50CM X 20,00CM X 4,00M	UND	10	131,56	168,85	1.688,50
2.11	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.424,41	1.828,23	1.828,23
2.12	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	8	45,42	58,29	466,32
2.13	251520	SEDOP	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	3,75	702,25	901,33	3.379,98
3			PINTURA		1		33.099,40	33.099,40
3.1	180090	SBC	PINTURA OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS COM CORRECAO DE MASSA	m²	734,4	35,12	45,07	33.099,40
4			ESCOLA E.M.E.I.E.F. PRINCESA IZABEL		1		0,00	0,00
5			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		17.411,25	17.411,25
5.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,25	505,55	648,87	811,08
5.2	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	3,36	813,88	1.044,61	3.509,88
5.3	110606	SBC	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	5,04	625,47	802,79	4.046,06
5.4	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	8,23	63,14	81,04	666,95
5.5	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.424,41	1.828,23	1.828,23
5.6	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	6	45,42	58,29	349,74
5.7	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.424,41	1.828,23	1.828,23
5.8	251520	SEDOP	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	3,75	702,25	901,33	3.379,98
5.9	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2	386,10	495,55	991,10
6			PAREDES		1		103.239,12	103.239,12
6.1		Próprio	TÁBUA PARA PAREDE 2,00CM X 25,00CM X 5,00 M	UND	48	119,60	153,50	7.368,00
6.2		Próprio	VIGAS 15,00CM X 8,00CM X 8,00 M (CABEÇA DE ESTACA)	UND	12	419,98	539,04	6.468,48
6.3		Próprio	PERNAMANCA OU CAIBRO DE MADEIRA 5,00 M X 6,00CM X8,00CM	UND	11	80,13	102,84	1.131,24
6.4		Próprio	TERÇAS DE MADEIRA 6,00 CM X 12,00CM X 5,00 M	UND	12	157,87	202,62	2.431,44
6.5	13992	ORSE	Assoalho em tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região	m²	70	121,68	156,17	10.931,90
6.6	060215	SEDOP	Parede em madeira de lei revestida 2 faces	m²	59,56	242,22	310,88	18.516,01
6.7	9321	ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm - para moldura de esquadrias de madeira	m	300	19,47	24,98	7.494,00
6.8			COBERTURA		1		48.898,05	48.898,05
6.8.1	070030	SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	280	109,56	140,62	39.373,60
6.8.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65	114,17	146,53	9.524,45
7			PINTURA		1		20.948,53	20.948,53
7.1	180090	SBC	PINTURA OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS COM CORRECAO DE MASSA	m²	464,8	35,12	45,07	20.948,53
8			ESCOLA E.M.E.I.E.F BOM FUTURO		1		0,00	0,00
9			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		37.032,80	37.032,80

9.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,25	505,55	648,87	811,08
9.2	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	3,6	813,88	1.044,61	3.760,59
9.3	250717	SEDOP	Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3")	m	8	2.048,43	2.629,15	21.033,20
9.4	13992	ORSE	Assoalho em tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa	m²	22,23	121,68	156,17	3.471,65
9.5		Próprio	ESTEIOS 11,00CM X 11,00 CM X 6,00M	UND	10	260,12	333,86	3.338,60
9.6	COMPOSIC 9321	ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm - para moldura de esquadrias de madeira	m	100	19,47	24,98	2.498,00
9.7	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.424,41	1.828,23	1.828,23
9.8	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	5	45,42	58,29	291,45
10			PINTURA		1		13.441,22	13.441,22
10.1	180090	SBC	PINTURA OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS COM CORRECAO DE MASSA	m²	298,23	35,12	45,07	13.441,22
11			BANHEIRO ESCOLA BOM FUTURA E ORIVES		1		62.757,31	62.757,31
11.1	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	682,32	875,75	3.503,00
11.2	190714	SBC	LAVATORIO COM COLUNA SABATINI BRANCO 42x53x44cm ICASA	UN	2	988,02	1.268,12	2.536,24
11.3	051888	SBC	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229	UN	2	6.521,80	8.370,73	16.741,46
11.4	170300	SBC	CONCRETO MAGRO 1:2:4	m³	3,43	803,30	1.031,03	3.536,43
11.5	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	4,56	532,41	683,34	3.116,03
11.6	007	Próprio	LAJE DE PROTEÇÃO (1,0 X1,0 X 0,30M) C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	6,76	711,73	913,50	6.175,26
11.7	090063	SBC	ALVENARIA TIJ.FURADO 9x19x29cm	m²	68,5	109,57	140,63	9.633,15
11.8	120007	SBC	ENCHIM.ASSENT.ARGAM.QUALIMASSA BOM FUTURO E ORIVES	m²	68,5	47,61	61,10	4.185,35
11.9	90820	SINAPI	EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA	m²	68,5	47,61	61,10	4.185,35
11.10	92803	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	370,73	475,83	1.903,32
11.11	100067	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	203	8,53	10,94	2.220,82
11.12			ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	180,56	11,63	14,92	2.693,95
11.12			COBERTURA		1		4.048,10	4.048,10
11.12.1	070030	SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	10,23	109,56	140,62	1.438,54
11.12.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,23	114,17	146,53	1.499,00
11.12.3	104606	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	8,23	82,15	105,43	867,68
11.12.4	I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	12	15,77	20,24	242,88
11.13	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4	479,98	616,05	2.464,20
12			ELÉTRICA DAS ESCOLA ORIVES, BOM FUTURO E PRINCESA IZABEL		1		47.420,12	47.420,12
12.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4000	5,58	7,16	28.640,00
12.2	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	22,92	29,41	1.470,50
12.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	42	55,25	70,91	2.978,22
12.4	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	51,32	65,86	2.107,52
12.5	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	4,66	5,98	11.960,00
12.6	105554	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12	17,14	21,99	263,88
13			LIMPEZA DA OBRA		1		6.108,91	6.108,91
13.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	456,23	10,44	13,39	6.108,91

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

301.221,81
85.360,17
386.581,98